Variante 3:

Sanierung WC- Anlage Nord und Neubau WC- Anlage neben Kiosk:

- Sanierungskosten Bestandsgebäude:
  ca. 55 m² (BGF) x 1.300,00 €/ m² = brutto ca. 71.500,00 €
- Neubaukosten WC- Anlage:
  ca. 115 m³ x 1.00,00 €/ m³ = brutto ca. 115.000,00 €
- neue Hebeanlage mit Schacht + Erdarbeiten mit Verbau: brutto ca. 37.500,00 €
- neue Grundleitungen: brutto ca. 7.600,00 €

Gesamtsumme Baukosten brutto ca. 231.600,00 €

ÜBERSICHTSLAGEPLAN
M 1 : 500



ERDGESCHOSS
NEUBAU SANITÄRANLAGE
(IN DER NÄHE DES KIOSK NORD)
M 1 : 100

N

Baggersee Friedberg,
Neubau/Sanierung WC-Gebäude Nord
Machbarkeitsstudie, Variantenuntersuchung

Bauherr: Stadt Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg

Planinhalt: Variante 3
Sanierung WC- Anlage Nord +
Neubau WC- Anlage an Kiosk Nord

ARNOLD CONSULT AG
Beratende Ingenieure und Architekten
Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing
Tel. 08233/7915-0, Fax. 08233/7915-16
E-Mail: info@arnold-consult.de

05.02.2016