Stadtwerke Friedberg
Hauser

- **Prüfung Dokumentation der TV-Untersuchung vom 24.09.2018 durch die Fa. Bendl für das Objekt Bachernstr. 7 -11**

- **Auftraggeber: Stadt Friedberg Abt. 21**

F E S T S T E L L U N G

Die Stadt Friedberg, Abt. 21, Frau Eiblmeier, ist an die Stadtwerke Friedberg als Fachkundige Stelle herangetreten mit der Bitte, die Unterlagen der Befahrung und das Ergebnis der Fa. Bendl zu bewerten.

Der Zustand der abwasserführenden Leitungen unter der Bodenplatte ist so desolat, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht.
In den Unterlagen ist zu erkennen, dass verschiedene Schäden wie z. B. Rohrversatz, fehlende Wandungsteile (Scherben), starker Wurzeleinwuchs und Hindernisse durch Scherben vorliegen.
Aufgrund der sichtbaren Schäden ist festzustellen, dass Abwasser durch defekte Rohrleitungen in den Untergrund austritt (Umweltverschmutzung!).
Diese Schäden sind als Kategorie 0 zu bewerten, d. h. hier hat der Eigentümer bzw. der Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) **sofort Maßnahmen** zu treffen um diese Mängel zu beseitigen.

Wie Herr Matuschek von der Fa. Bendl im gemeinsamen Gespräch erklärte, würde er aufgrund der prekären Situation, zeitig einen Termin zur Sanierung möglich machen.

Armin Hauser
Abwassermeister

II. FinR Schuß mit der Bitte um Kenntnisnahme

III. Der Auftrag lt. beiliegendem Angebot der Fa. Bendl vom 28.05.19, K19-124, mit einem Gesamtvolumen von brutto 43.920,92 € ist wg. Gefahr im Verzug als dringlich sofort zu vergeben. Die Auftragsvergabe ist im el. Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Deckung der Maßnahme erfolgt durch Mittel auf Haushaltsstelle 1/8801.5000/2019.

Friedberg, 05.06.19

~~S c h u ß, Finanzreferent~~

Stadtwerke Friedberg
Hauser

- **Prüfung Dokumentation der TV-Untersuchung vom 24.09.2018 durch die Fa. Bendl für das Objekt Bachernstr. 7 -11**
- **Auftraggeber: Stadt Friedberg Abt. 21**

F E S T S T E L L U N G

Die Stadt Friedberg, Abt. 21, Frau Eiblmeier, ist an die Stadtwerke Friedberg als Fachkundige Stelle herangetreten mit der Bitte, die Unterlagen der Befahrung und das Ergebnis der Fa. Bendl zu bewerten.

Der Zustand der abwasserführenden Leitungen unter der Bodenplatte ist so desolat, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht.
In den Unterlagen ist zu erkennen, dass verschiedene Schäden wie z. B. Rohrversatz, fehlende Wandungsteile (Scherben), starker Wurzeleinwuchs und Hindernisse durch Scherben vorliegen.
Aufgrund der sichtbaren Schäden ist festzustellen, dass Abwasser durch defekte Rohrleitungen in den Untergrund austritt (Umweltverschmutzung!).
Diese Schäden sind als Kategorie 0 zu bewerten, d. h. hier hat der Eigentümer bzw. der Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) **sofort Maßnahmen** zu treffen um diese Mängel zu beseitigen.

Wie Herr Matuschek von der Fa. Bendl im gemeinsamen Gespräch erklärte, würde er aufgrund der prekären Situation, zeitig einen Termin zur Sanierung möglich machen.

Armin Hauser
Abwassermeister

Eiblmeier, Karin

Von: Grau, Katrin <katrin.grau@bendl.de>
Gesendet: Montag, 24. Juni 2019 08:17
An: Eiblmeier, Karin
Cc: Matuschek, Lukasz
Betreff: Sanierung der Leitungen, Bachernstr. 7-9-11 in Friedberg - Auftragsbestätigung
Anlagen: Stadt Friedberg_2019-06-21_AB_kg.pdf

Sehr geehrte Frau Eiblmeier,

anbei erhalten Sie unsere Auftragsbestätigung mit der Bitte um Rücksendung der unterschriebenen Seite 3.

Bei Rückfragen erreichen Sie Herrn Matuschek gerne unter 08221 9009-82.

Mit besten Grüßen

i. A. Katrin Grau
Sekretärin

bendl
BAUUNTERNEHMEN

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2 | 89312 Günzburg
Fon +49 8221 9009-100
Fax +49 8221 9009-99
E-Mail katrin.grau@bendl.de
Web www.bendl.de

Folgen Sie uns im Social Web

bendl: ausgezeichnet als...
...Erfolgreich.Familienfreundlich - Bayerns Top 20 Preisträger 2018
...familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Günzburg 2018-2020

Kommanditgesellschaft: Sitz Günzburg | Handelsregister: Memmingen HRA 1968 | PhG: Bendl Bau-Verwaltungs-GmbH
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

Diese Information ist nur für den Gebrauch durch die Person bestimmt, die in der Empfängeradresse der E-Mail benannt ist. Wenn Sie nicht der darin angegebene Empfänger sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. In diesen Fällen ist die Weitergabe, das Kopieren und die Nutzung des Inhaltes dieser Email unzulässig. The information provided in this email is strictly confidential and is intended only for the person indicated. If you are not the intended recipient, please notify us immediately. Any unauthorized copying, distribution as well as unauthorized usage of this email is strictly forbidden.

Wir erschaffen Lebenswelten.

bendl
BAU.UNTERNEHMEN

Wir arbeiten auf Grundlage der ISO 9000 ff

bendl: ausgezeichnet als...
...Erfolgreich.Familienfreundlich - Bayerns Top 20 Preisträger 2018
...familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Günzburg 2018-2020

Dipl. Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG | Postfach 1155 | 89301 Günzburg

Stadt Friedberg
Frau Karin Eiblmeier
Marienplatz 5
86316 Friedberg

Mail: karin.eiblmeier@friedberg.de

Datum / Kurzzeichen	21.06.2019 / kg
Ihr Ansprechpartner	Lukasz Matuschek
Telefondurchwahl	+49 8221 9009-82
Mobil	+49 170 5527992
E-Mail	lukasz.matuschek@bendl.de

Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg
Auftrags-Nr.: 874 704
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Sehr geehrte Frau Eiblmeier,

wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Erteilung des Auftrages vom 11.06.2019 zu oben genanntem Bauvorhaben, den wir Ihnen hiermit bestätigen.

Auftragsgrundlage ist unser Angebot Nr. K19-124 vom 28.05.2019 sowie die VOB Teile B und C in ihrer neuesten Fassung.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ab 24.06.2019. Ihr Ansprechpartner für dieses Bauvorhaben ist Herr Lukasz Matuschek.

Unsere Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto.

Für die uns übertragenen Arbeiten sichern wir Ihnen schon heute eine fach- und fristgerechte Ausführung zu.

Mit besten Grüßen

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG

i. V. Anton Schäffler
Technischer Leiter Kanalsanierung
Zertifizierter Kanalsanierungsberater

i. V. Lukasz Matuschek
Abteilungsleiter Kanalsanierung
Zertifizierter Kanalsanierungsberater

Anlagen
Bestätigung - Bitte Seite 3 unterschreiben und zurückschicken an lukasz.matuschek@bendl.de
Widerrufsbelehrung

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2
89312 Günzburg

Kontakt
Fon +49 8221 9009-0
Fax +49 8221 9009-99
info@bendl.de
www.bendl.de

Registereinträge
KG Gerichtsstand Günzburg
Memmingen HRA 1968
PhG Bendl Bau Verwaltungs GmbH
Memmingen HRB 10126

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

Angebots-Nr.: K19-124
Auftrags-Nr.: 874 704
Bauherr: Stadt Friedberg

Bitte bestätigen und diese Seite zurückschicken an lukasz.matuschek@bendl.de.

Die Widerrufsbelehrung habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Friedberg, 24.06.19
Ort, Datum

IV.
Unterschrift Bauherr

Stadtverwaltung Friedberg
Marienplatz 5
36316 Friedberg

GUNZL
stv. FINANZREFERENT

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2
89312 Günzburg

Kontakt
Fon +49 8221 9009-0
Fax +49 8221 9009-99
info@bendl.de
www.bendl.de

Registereinträge
KG Gerichtsstand Günzburg
Memmingen HRA 1968
PhG Bendl Bau Verwaltungs GmbH
Memmingen HRB 10126

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

bendl
BAU.UNTERNEHMEN

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG, Lußweg 2, 89312 Günzburg, Tel.: 08221/90090, Fax: 08221/900999, E-Mail-Adresse: info@bendl.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie unsererseits bereits im Zusammenhang mit diesem Vertrag Waren erhalten, so haben Sie die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns oder an ..... zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware.

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2
89312 Günzburg

Kontakt
Fon +49 8221 9009-0
Fax +49 8221 9009-99
info@bendl.de
www.bendl.de

Registereinträge
KG Gerichtsstand Günzburg
Memmingen HRA 1968
PhG Bendl Bau Verwaltungs GmbH
Memmingen HRB 10126

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/ Fernwärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen

Günzburg, 21.06.2019

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2
89312 Günzburg

Kontakt
Fon +49 8221 9009-0
Fax +49 8221 9009-99
info@bendl.de
www.bendl.de

Registereinträge
KG Gerichtsstand Günzburg
Memmingen HRA 1968
PhG Bendl Bau Verwaltungs GmbH
Memmingen HRB 10126

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

bendl
BAU.UNTERNEHMEN

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG. | Postfach 1155 | 89301 Günzburg

Wir arbeiten auf Grundlage der ISO 9000 ff

bendl: ausgezeichnet als...
...Erfolgreich.Familienfreundlich - Bayerns Top 20 Preisträger 2018
...familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Günzburg 2018-2020

Guten Tag,

wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Lußweg 2
89312 Günzburg
Fax: +49 (0)8221.9009-99
Mail: info@bendl.de

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*):

-

bestellt am: .....

Name der/des Verbraucher/s: .....

Anschrift der/des Verbraucher/s: .....

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift der/des Verbrauchers
(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

bendl
BAU.UNTERNEHMEN

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG · Lußweg 2 · 89312 Günzburg

Stadt Friedberg
Frau Karin Eiblmeier
Marienplatz 5
86316 Friedberg

Wir arbeiten auf Grundlage der ISO 9000 ff

bendl: ausgezeichnet als...
...Erfolgreich.Familienfreundlich - Bayerns Top 20 Preisträger 2018
...familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Günzburg 2018-2020

vorab per Mail: karin.eiblmeier@friedberg.de

Datum	28.05.2019 / sh
Ihr Ansprechpartner	Lukasz Matuschek
Telefondurchwahl	+49 8221 9009-82
Mobil	+49 170 5527992
e-mail	lukasz.matuschek@bendl.de

Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg
Unser Angebot Nr.: K19-124

Sehr geehrte Frau Eiblmeier,

zunächst vielen Dank für Ihre Anfrage.

Sehr gerne haben wir im Folgenden die erforderlichen Leistungen zur Kanalrenovierung für Sie zusammengestellt.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und Ihren Anforderungen gerecht wird. Wenn Sie es prüfen, beachten Sie bitte den hohen Qualitätsstandard, den wir Ihnen durch den Einsatz erfahrener und hoch motivierter Mitarbeiter sowie langjähriger und vertrauenswürdiger Partnerfirmen bieten und der Ihnen auch Jahre nach Abschluss der Arbeiten Freude und Sicherheit garantiert.

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen
Lußweg 2 - 89312 Günzburg
Fon +49 8221 9009-0
Fax +49 8221 9009-99
info@bendl.de
www.bendl.de

Registereinträge
KG Gerichtsstand Günzburg
Memmingen HRA 1968
PHG Bendl Bau-Verwaltungs GmbH
Memmingen HRB 10126
Ust.-IdNr. DE 161 851 012
Steuer-Nr. 121 152 50 300

VR-Bank Donau-Mindel
IBAN: DE86 7206 9043 0006 0022 93
BIC: GENODEF1GZ2
Sparkasse Günzburg
IBAN: DE49 7205 1840 0240 0173 19
BIC: BYLADEM1GZK

HypoVereinsbank Augsburg
IBAN: DE28 7202 0070 0010 4156 67
BIC: HYVEDEMM408
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wiedemann

Ganz wichtig für Sie: Wir sind auch nach Abschluss der Arbeiten Ihr zuverlässiger Partner und jederzeit für Sie da! Nehmen Sie uns beim Wort.

Mit besten Grüßen

Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
Bauunternehmen

i. V. Lukasz Matuschek
Abteilungsleiter Kanalsanierung
Zertifizierter Kanalsanierungsberater

PS: Sie haben noch Fragen? Wir beantworten sie gerne. Ein Anruf genügt.

Anlage
Hinweise zur Datenverarbeitung mit der
Bitte um Unterschrift und Rücksendung.

Angebot

Auftraggeber: Stadt Frieberg
Objekt: K19-124 /
Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg

Angebotsdatum: **28.05.2019**
Angebotsnummer: **K19-124**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01.	Grabenlose Rohrsanierung mit Synthesefaser-Schlauchliner			
01.01.	Allgemeine Vorarbeiten			
01.01.0001	Baustelleneinrichtung inkl. Rüstzeiten	1,000 psch	1.421,42	1.421,42
01.01.0002	Kanalreinigung mit Bedienung	10,000 h	150,00	1.500,00
01.01.0003	Schiebekamera für die Dokumentation der Sanierung mit Bed.	11,000 St	162,91	1.792,01
01.01.0004	Fräsroboter bogengängig, DN 100 - DN 150 mit Bedienung.	4,000 h	187,94	751,76
01.01.0005	Mechanische Reinigung mit Bed.	10,000 h	175,94	1.759,40
	Titelsumme 01.01. Allgemeine Vorarbeiten			**7.224,59**
01.02.	Sanierung diverser Grundleitungen und der Anschlussleitung			

*Abbildung ähnlich

01.02.0001a	Schlauchrelining DN100 - DN125 - Installation und Aushärtung	5,000 St	1.514,52	7.572,60
01.02.0001d	Schlauchrelining DN150 - DN200 - Installation und Aushärtung	5,000 St	1.587,97	7.939,85

Seitenübertrag: 22.737,04

Angebot

Auftraggeber: Stadt Frieberg
Objekt: K19-124 /
Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg

Angebotsdatum: **28.05.2019**
Angebotsnummer: **K19-124**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
			Seitenübertrag:	22.737,04
01.02.0002	Schlauchliner, bogengängig, DN 100, Wanddicke 3,0 mm, liefern	2,500 m	45,26	113,15
01.02.0002a	Schlauchliner, bogengängig, DN 125, Wanddicke 3,0 mm, liefern	11,700 m	55,25	646,43
01.02.0002b	Schlauchliner, bogengängig, DN 150, Wanddicke 3,0 mm, liefern	10,400 m	64,42	669,97
01.02.0002c	Schlauchliner, bogengängig, DN 200, Wanddicke 3,0 mm, liefern	31,400 m	79,97	2.511,06
01.02.0003	Zulage zur Pos. 01.02.01 bis Pos. 01.02.01e, Inliner mit offenem Ende	8,000 St	268,98	2.151,84
01.02.0004	Durch Inliner verschlossene Zuläufe mit Roboter öffnen	6,000 St	268,36	1.610,16
01.02.0005	Inliner bündig und hinterwanderungssicher einbinden	11,000 St	39,94	439,34
01.02.0006	Inliner im Hauptkanal mit Roboter abfräsen	7,000 St	218,90	1.532,30
01.02.0007	Dichtheitsprüfung gem. DIN EN 1610 mit Luft	10,000 St	214,80	2.148,00
01.02.0008	Dokumentation der Sanierung digital	1,000 psch	75,47	75,47
	Titelsumme 01.02. Sanierung diverser Grundleitungen und der Anschlussleitung			**27.410,17**
01.05.	Regieleistungen			
01.05.0001	Vorarbeiter	10,000 h	53,50	535,00
01.05.0002	Facharbeiter	20,000 h	49,25	985,00
01.05.0003	Bosch- / Hiltihammer o. Bed.	10,000 h	20,40	204,00
01.05.0004	Motorflex o. Bed.	10,000 h	13,54	135,40
01.05.0005	**Eventualposition** Kompressor incl. Aufbruchhammer o. Bed	1,000 h	33,33	-nur EP-
01.05.0006	Bodenablauf DN 100 mit Rückstauklappe	3,000 St	108,00	324,00
			Seitenübertrag:	36.818,16

Angebot

Auftraggeber: Stadt Frieberg
Objekt: K19-124 /
Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg

Angebotsdatum: **28.05.2019**
Angebotsnummer: **K19-124**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
			Seitenübertrag:		36.818,16
01.05.0007	Estrichbeton 40 kg Sack	6,000	St	8,04	48,24
01.05.0008	KGU-Überschiebemuffe DN 100	3,000	St	13,98	41,94
	Titelsumme **01.05.** **Regieleistungen**				**2.273,58**
	Obertitelsumme **01.** **Grabenlose Rohrsanierung mit Synthesefaser-Schlauchliner**				**36.908,34**

Angebot

Auftraggeber: Stadt Frieberg
Objekt: K19-124 /
Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg

Angebotsdatum: **28.05.2019**
Angebotsnummer: **K19-124**

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
01.	**Grabenlose Rohrsanierung mit Synthesefaser-Schlauchliner**	
01.01.	Allgemeine Vorarbeiten	7.224,59
01.02.	Sanierung diverser Grundleitungen und der Anschlussleitung	27.410,17
01.05.	Regieleistungen	2.273,58
	Obertitelsumme 01. Grabenlose Rohrsanierung mit Synthesefaser-Schlauchliner	36.908,34
	LV Gesamtsumme	**36.908,34**
+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	**7.012,58**
= Angebotsendsumme		**43.920,92**

Wir halten uns an dieses Angebot 3 Monate gebunden.

Grundlage des Angebotes ist die VOB Teil B und C in der bei Angebotsabgabe eingeführten Fassung.

Bei unserer Kalkulation wurde berücksichtigt, dass Baustrom und -wasser bauseits zur Verfügung gestellt werden (Strom 220 V, Wasser 3/4 Zoll).

Bitte beachten Sie, dass unser Angebot folgende Leistungen nicht enthält:

- Eine Wasserhaltung ist nicht vorgesehen.
  Während der Installationsarbeiten darf kein Abwasser eingeleitet werden, d. h. auch die Toilette kann nicht benutzt werden.

  Auf Wunsch können wir Ihnen natürlich gerne eine Wasserhaltung bzw. das Aufstellen einer Chemietoilette anbieten.

- Eine über die Absicherung unseres Fahrzeuges hinausgehende Verkehrsregelung ist nicht berücksichtigt. Eine entsprechende Genehmigung ist bauseits einzuholen.

Angebot

Auftraggeber: Stadt Frieberg
Objekt: K19-124 /
Sanierung der Grundleitungen und der Anschlussleitung
Bachernstraße 7-9-11 in Friedberg

Angebotsdatum: **28.05.2019**
Angebotsnummer: **K19-124**

Flächenbedarf:	LKW 7,5 t	9,00 m x 3,00 m
	Anhänger 3,5 t	7,00 m x 3,00 m
	Transporter 3,5 t	7,00 m x 3,00 m

Achtung: Ihre Handwerkerrechnung ist steuerlich absetzbar!
Auf Wunsch werden wir Ihnen die Arbeitsleistung separat ausweisen.

Günzburg, 28.05.2019

i.V. Hebenstreit
(rechtsgültige Unterschrift)