



Beschlussvorlage 2019/304	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 33, Tiefbau
	Verfasser(in)	Baureferat

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	23.07.2019	öffentlich

Straßenbau 2019

- Straßenbau- und Straßensanierungsprojekte 2. Halbjahr 2019 -

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt die dargestellten Straßenbau- und Straßensanierungsmaßnahmen zur Kenntnis und beauftragt Bürgermeister und Verwaltung mit der entsprechenden Durchführung.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

Die geplanten Straßenbaumaßnahmen wurden zuletzt in der Bauausschusssitzung bekanntgegeben. Zwischenzeitlich wurden die wesentlichen Projekte konkretisiert.

Deckschichterneuerung Aichacher Straße (B300 bis Stadthalle/Stadtbad)

Die Aichacher Straße weist in diesem Abschnitt zahlreiche Risse, Ausbrüche und Oberflächenschäden auf, welche sich aber in erster Linie auf die Asphaltdeckschicht beschränken. Hier liegt ein optimaler Eingriffszeitpunkt vor, um durch Erneuerung der Deckschicht weitere Schäden am Asphaltoberbau rechtzeitig zu unterbinden und so einem vollständigen Austausch oder Neubau vorzubeugen. Bei Abwarten und weiterer Verschlechterung (Frostschäden im Winter) ist mit Schäden an der Tragschicht zu rechnen. Der Zeitpunkt noch dieses Jahr bietet sich des Weiteren deshalb an, da die bevorstehende Landesausstellung 2020 Eingriffe in der Kernstadt dann nicht zulässt.

Bereits erfolgte vorbereitende Maßnahmen:

- Bestandsaufnahme und Vermessung
- Aufnahme der notwendigen vorbereitenden Maßnahmen (diese werden vom Straßenbautrupps des Baubetriebshofes ausgeführt)
- Angebotseinholung Asphaltbau mit Fräsen (ursprünglich war vorgesehen, dass die Maßnahme – mit Ausnahme der Asphaltdeckschicht – komplett vom Baubetriebshof abgewickelt wird)
- Angebotseinholung Verkehrssicherung, inkl. Planerstellung
- Angebotseinholung Fahrbahnmarkierung nach Einbau Deckschicht
- Verkehrsbesprechung mit Verkehrsbehörde LRA und Stadt FDB, sowie Polizei und Tiefbauabteilung zur Machbarkeit, Sperrzeiten und Umleitung
- Information an AVV wegen Vollsperrung und Bus-Umleitung
- Information an Feuerwehr wg. Abschnitten, um ständige Ausfahrt zu ermöglichen

Zeitraum der Ausführung:

Die Maßnahme soll von 26. August bis längstens 7. September unter Vollsperrung des betroffenen Abschnittes ausgeführt werden.

In dieser Zeit sind noch Sommerferien und das Volksfest ist bereits vorbei.

Die geplante Umleitung des (überörtlichen) Verkehrs erfolgt über die Achse B300 – Chippenham-Ring – Bressuire-Ring – Münchner Straße (und umgekehrt). Der Busverkehr soll über Bozener Straße und Wiffertshäuser Straße (und umgekehrt) geführt werden.

Kosten:

Die geschätzten Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 150.000 Euro.

Straßenbau:	ca. 100.000 Euro
Verkehrssicherung mit Planung:	ca. 20.000 Euro
Markierung:	ca. 15.000 Euro
Bauhof-Vorarbeiten (3 Wochen)	ca. 15.000 Euro



Deckenbau Wiffertshauer Straße (Pater-Franz-Reinisch-Straße bis Ekherstraße)

Die Wiffertshauer Straße weist massive Schäden auf. Aufgrund des zu erwartenden hohen Anteils an Schwerverkehr durch Abbruch Vinzenz-Pallotti-Schule und Neubau von Wohnungen wird jetzt nur eine oberflächliche Sanierung durch Abfräsen und Neuauftrag einer Verschleißschicht durchgeführt und der Vollausbau zurückgestellt.

Bereits erfolgte vorbereitende Maßnahmen:

- Bestandsaufnahme und Festlegung der erforderlichen Vorarbeiten
- Angebotseinholung Straßenbauarbeiten
- Beantragung einer Verkehrsrechtlichen Anordnung
- Angebotseinholung Verkehrssicherung und –planung

Zeitraum der Ausführung:

Die Maßnahme soll in KW 34 (voraussichtlich ab Montag, 19. August) nach dem Ende des Volksfestes stattfinden. Die Maßnahme nimmt nur etwa 2 Tage in Anspruch und wird unter Vollsperrung ausgeführt.

Kosten:

Die geschätzten Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 34.000 Euro

Straßenbau (Einbau Deckschicht)	ca. 20.000 Euro
Verkehrssicherung mit Planung	ca. 3.000 Euro
Fräsarbeiten (Bauhof)	ca. 5.000 Euro
Vorarbeiten (Rinnen, Bordsteine, SSKs)	ca. 5.000 Euro
Markierung im Ampelbereich:	ca. 1.000 Euro

Umbau Einmündungen Lechfeldstraße, St. Afra im Felde

Alle „Rechts vor Links“ geregelten Zufahrten sollen einheitlich umgebaut werden. Aktuell ist nur eine der drei Einmündungen richtig gestaltet, die anderen zwei weisen im Verlauf der Lechfeldstraße durchgehende Granitrinnen auf, welche die einmündende Straße queren. Diese sollen entfernt werden, um den Verkehrsteilnehmern die richtige Wahrnehmung zu erleichtern.

Bereits erfolgte vorbereitende Maßnahmen:

- Ortseinsicht und Besprechung mit Baubetriebshof, der die Maßnahme ausführen wird

Zeitraum der Ausführung:

Spätsommer bis Herbst

Kosten:

Personal und Gerätekosten:	ca.15.000 Euro
Material	ca. 5.000 Euro



Deckenbau Röntgenstraße

Aufgrund der hohen Auslastung des Baubetriebshofs und der personellen Situation in der Tiefbauabteilung wird die Deckschichterneuerung der Röntgenstraße zurückgestellt. Es ist noch zu prüfen, ob eine einfache Sanierung durch Risseverguß oder anderweitige Maßnahmen zur Verhinderung von weiteren Schäden an Deck- und Tragschicht notwendig und wirtschaftlich sind.

Für die sonstigen zuletzt dargestellten Bereiche (Dasinger Straße, Paar; Achstraße, Parkplatz Gerberwiese, neue Bushaltestellen für Buskonzept 2020) laufen die erforderlichen Vorbereitungen.