

BG Wulfertshausen - Gegenüberstellung Ausbauvarianten Straßenbau

Die Kostenaufteilung erfolgte auf Grundlage der Kostenberechnung vom 26.10.2020.

Die aufgestellten Kosten stellen keine absoluten Baukosten dar, sondern dienen zur reinen Ermittlung von Kostenunterschieden zweier Varianten. Um die Ausführungsvarianten vergleichbar zu machen, sind in den Kostenaufstellungen nur Leistungen berücksichtigt, welche sich bei beiden Varianten ändern bzw. was zusätzlich anfällt.

Variante 1: Asphalttragschicht bis OK Zeiler - Abfräsen - Aufbringen ADS

Einbau Asphalttragschicht bis geplanter Endhöhe. Nach Bebauung Abfräsen von 4 cm Asphalt, mit anschließendem Aufbringen von 4 cm Asphaltdeckschicht

Variante 2: Standardbauweise

Einbau der Asphalttragschicht bis 4 cm unter geplanter Ausbauhöhe. Nach Bebauung der Grundstücke, Einbau der Asphaltdeckschicht auf Endhöhe.

Zusammenfassung Mehrkosten Variante 1 zu 2:

Kosten Variante 1: gemäß Aufstellung "ATS bis OK Zeiler" 113.605,00 € netto

Kosten Variante 2: gemäß Aufstellung "Standardbauweise" 77.735,00 € netto

35.870,00 € netto

Mehrkosten Variante 1 zu Variante 2: 42.685,30 € brutto

Aufgestellt:
Sweco GmbH
25.01.2022
SBA