



|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>2022/184</b> | Referat       | Stadtwerke |
|  | Abteilung     | Stadtwerke |
|  | Verfasser(in) | Werke      |

|          |            |                |
|----------|------------|----------------|
| Gremium  | Termin     | Vorlagenstatus |
| Stadtrat | 02.06.2022 | öffentlich     |

**Neubau eines Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebeckens im Bereich der ehem. Kläranlage Haberskirch  
- Vergabe eines Nachtragsangebotes -**

**Beschlussvorschlag:**

Die dargestellten Massenmehrungen für die Herstellung der Kiesplanie für die Baustelleneinrichtungsfläche sowie die zusätzlichen Leistungen gemäß des 1. Nachtragsangebotes vom 23.05.2022 für die Grundwasserentspannungsbrunnen werden an die Fa. Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH, Königslachener Weg 36, 86529 Schrobenhausen beauftragt.

|           |                    |                      |
|-----------|--------------------|----------------------|
| anwesend: | für den Beschluss: | gegen den Beschluss: |
|-----------|--------------------|----------------------|



**Sachverhalt:**

Für den Neubau des kombinierten Regenüberlauf- und Regenrückhaltebeckens für Haberskirch im Bereich der ehemaligen Kläranlage werden derzeit die Erd- und Spezialtiefbauarbeiten zur Herstellung der Baugrube ausgeführt.

Im Zuge der Herstellung von Bohrpfehlen, die bis in eine Tiefe von 14m unterhalb der Geländeoberkannte eingebracht werden, wurde festgestellt, dass in einer Tiefe von rd. 10m die unterhalb des Spundwandkastens abdichtende Tonschicht durchbohrt wurde. Unterhalb der Tonschicht befinden sich wasserführende Schichten wodurch ein Wasseranstieg im Bohrrohr von 3-4m bis oberhalb der abdichtenden Tonschicht festgestellt wurde. Aufgrund der geplanten Aushubtiefe müssen daher zur Vermeidung eines Sohlaufbruchs der abdichtenden Tonschicht durch den anstehenden Grundwasserdruck zusätzliche Brunnen bis in die wasserführenden Schichten unter die abdichtende Tonschicht abgeteuft werden. Dadurch wird der Grundwasserdruck von unten auf die Tonschicht reduziert.

Weiter wurden im Vorfeld der Herstellung der Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche die Herstellung der Kiesplanie ebenfalls durch die Fa. Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH, Schrobenhausen als zusätzliche Leistung über beauftragten Positionen des bestehenden Leistungsverzeichnisses erbracht.