Koordinatensystem:	UTM 32
Höhensystem:	DHHN2016

Stellplätze

4 x barrierefreier Stellplatz	(5.00 m x 3.50 m)
27 x Stellplatz inklusive E-Ladesäule	(5.00 m x 2.75 m)
211 x allgemeiner PKW-Stellplatz	(5.00 m x 2.50 m)
242 Stellplätze Gesamt	
23 x Stellplatz für Motorrad	(2.20m x 1.50 m)

Legende:

	Grundstücksgrenze
	Straßenbestand
1062/60	Flurnummer
	Asphalt BK 1,0
	Asphalt BK 3,2 Splittmastixasphalt
	Stellplätze - Schotterrasen
	Bushaltestelle - Beton
	Gehweg - Asphalt
	Gehweg - Asphalt (Farbe: Rot)
	Gehweg - Pflaster
	Grünfläche
	Anpassungsbereiche
	Hochbord - Granit (18 cm) Bushaltestelle
	Hochbord - Granit
	Tiefbord - Granit
	1-Zeiler - Granit
	2-Zeiler - Granit
	Borddiele - Beton
• • • • •	Mobile Poller

Der Planungsumgriff des Ingenieurbüros Heinhaus umfasst alle dargestellten Farbflächen.

Die Freianlagen östlich von den Bushaltestellen werden von der Sweco GmbH geplant und sind somit nicht Teil dieser Planung.

INGENIEURBÜRO
HERBERT HEINHAUS

VERKEHR | STADT | UMWELT

INHABER: ALEXANDER SCHWINDEL Dipl.-Ing. (FH)

PROVINOSTRASSE 52, 86153 AUGSBURG
TELEFON 0821 / 70 40 70
TELEFAX 0821 / 74 13 87
E-MAIL post@ib-heinhaus.de
INTERNET www.ib-heinhaus.de

Auftraggeber: Stadt Friedberg	**BV** 30 02	**Anlage** 1.3
	Maßstab	1:250

Projekt: Umbau Volksfestplatz

Planbezeichnung: Lageplan Planung

Leistungsphase: Entwurfsplanung

	Datum	Zeichen
bearbeitet	08.09.2022	AD
gezeichnet	08.09.2022	AD
geprüft	08.09.2022	AS

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen