



Beschlussvorlage 2023/161	Referat	Bürgermeister
	Abteilung	Abt. 63, Tiefbau
	Verfasser(in)	Scholtissek, Sarah

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	23.05.2023	öffentlich

**Tausch von Sanierungsmaßnahmen des Straßenerhaltungsmanagement (ROSY)
Umsetzungsbeschluss - Deckensanierung südliche Münchner Straße und Bozener Straße**

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt die Deckensanierung in der südlichen Münchner Straße durchzuführen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt die Deckensanierung in der Bozener Straße durchzuführen.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Historie:

BA 2022/309 vom 18.10.2022 (beschlossen)
Straßenunterhaltungsmanagement (ROSY) - Vorstellung notwendiger Sanierungsmaßnahmen 2023

BA 2023/117 vom 20.04.2023 (zurückgestellt)
Vorstellung des "5-Jahres-Plans" der Tiefbauabteilung

Anlass

Vorziehen von Sanierungsmaßnahmen in der südlichen Münchner und Bozener Straße, aufgrund von Verschiebung der Maßnahmen in Röntgen-, Pfarrer-Fiegl und Haberskircher Straße.

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Bauausschusses der Stadt Friedberg vom 18.10.2022 wurde die Verwaltung mit der Planung, Ausschreibung und Umsetzung der Straßensanierungsmaßnahmen in der Röntgenstraße, Pfarrer-Fiegl-Straße und Haberskircher Straße beauftragt.

Aufgrund von Zusammenlegungen der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen aus RoSy, welche am 20.04.2023 im Bauausschuss im Rahmen des 5-Jahres-Plans erläutert wurden, schlägt die Verwaltung nun vor, die Sanierungsmaßnahmen in der Röntgenstraße, Pfarrer-Fiegl-Straße und Haberskircher Straße zurück zu stellen und dafür die Bozener Straße und südliche Münchner Straße in Teilbereichen dieses Jahr zu sanieren.

Münchner Straße:

Für die Ausführung der Baumaßnahme ist eine **Vollsperrung** der Münchner Straße zwischen der Engelschalkstraße und der Vinzenz-Pallotti-Straße notwendig.

Die durch den Bauhof in der Münchner Straße entnommenen und durch das Grundbaulabor Aichach untersuchten Asphaltbohrkerne besitzen eine Asphaltstärke von 19,00 cm bis 38,00 cm. Aufgrund der vorgefundenen Asphaltstärken kann eine **Asphaltdeckensanierung** ausgeführt werden. Dabei wird die bestehende Asphaltdeckschicht 4,00 cm abgefräst und eine neue 4,0 cm starke Asphaltdeckschicht eingebaut.

Die chemische Untersuchung der Asphaltbohrkerne ergab unterschiedliche Ergebnisse. Zwei Proben waren ohne Verunreinigungen. Eine Probe war so stark belastet, dass sie gemäß LfU-Merkblatt 3.4/1 als **pechhaltiger Straßenaufbruch** einzustufen ist. Eine Probe ist sogar als pechhaltiger Asphaltaufbruch eingestuft.



Bozener Straße:

Für die Ausführung der Baumaßnahme ist eine **Vollsperrung** der Bozener Straße zwischen der Aichacher Straße (B300) und dem Schlemwe notwendig.

Die durch den Bauhof in der Bozener Straße entnommenen und durch das Grundbaulabor Aichach untersuchten Asphaltbohrkerne besitzen eine Asphaltstärke von 13,00 cm bis 24,00 cm. Auf Grund der vorgefundenen Asphaltstärken kann eine **Asphaltdeckensanierung** ausgeführt werden. Pechbestandteile festgestellt. Dabei wird die bestehende Asphaltdeckschicht 4,00 cm abgefräst und eine neue 4,0 cm starke Asphaltdeckschicht eingebaut.

Die chemische Untersuchung der Asphaltbohrkerne ergab unterschiedliche Ergebnisse. Zwei Proben waren ohne und eine mit **geringen Verunreinigungen**.

Spartenträger:

Seitens der Stadtwerke Augsburg sollen einzelne Schieberkappen ausgetauscht werden. Auch die Stadtwerke Friedberg haben im Zuge der Deckensanierungen einen Tausch der Schachtabdeckungen vorgesehen. Abgesackte Bord- Rinnensysteme (vereinzelt kleinräumig) und ggf. marode Straßensinkkästen mit Anschlussleitungen würden im Zuge der Deckensanierung seitens der Tiefbauabteilung durch den Bauhof oder einer Fremdfirma mit ausgetauscht. Der genaue Umfang wird nach Beschluss ermittelt.

AWV:

Seitens des AWV wird eine Durchführung in den **Ferien** bevorzugt.

Zeitschiene:

Beide Baumaßnahmen können im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung nach VOB mit Submission am 04.07.2023 ausgeschrieben werden. Die Vergabe erfolgt dann in der Stadtratssitzung am 20.07.2023 Die Bauzeit kann dann in die Herbstferien gelegt werden.

Kosten:

Eine Kostenschätzung ergibt für die südliche Münchner Straße eine Summe von ca. [REDACTED] Euro brutto.

Eine Kostenschätzung ergibt für die Bozener Straße eine Summe von ca. [REDACTED] Euro brutto.

Auf der Haushaltsstelle 6310.9506 Straßenerhaltungsmanagement sind ausreichende Mittel eingestellt.



Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten:		€	hierauf objektbezogene Einnahmen	€
			Rest-Eigenfinanzierung	€
Haushaltsmittel				
☒ Mittel vorhanden	☐ Verw.HH HHSt.:			€
	☒ Verm.HH HHSt.:	6310.9506		€
☐ keine Mittel vorhanden oder nur teilweise vorhanden	☐ überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich			
		in Höhe von:		€
		Deckungsmittel:		€